



WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA
„CHOMICZÓWKA”
ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa, tel./fax.(022) 669-78-00
NIP 525-001-16-16
www.wsbm-chomiczowka.pl

Warszawa dnia15/07/2024r

OGŁOSZENIE

**Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
„Chomiczówka”
01-926 Warszawa ,ul. P. Nerudy 1
tel. (22)669-78-00**

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie posadowienia, wykonanie i montaż metalowej altany śmietnikowej wraz z podbudową i utwardzeniem terenu w lokalizacji:

- w pobliżu budynku przy ul. Kwitnącej 9.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, transport i montaż metalowej altany śmietnikowej przy **ul. Kwitnącej 9** (wg PROJEKT ALTANY ŚMIETNIKOWEJ, 11 marca 2024, stanowiący załącznik nr 7), mieszczącej się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Chomiczówka.

Roboty przygotowawcze, początkowe i towarzyszące.

Roboty polegające na doprowadzeniu zasilania do altany, wykonaniu dwóch punktów oświetlenia wewnątrz, jednego punktu oświetlenia na zewnątrz, dwóch punktów kontroli dostępu dla altany śmietnikowej z możliwością bezpiecznego wyjścia na zewnątrz.

Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów pod zamontowanie metalowej altany śmietnikowej wraz z podbudową i utwardzeniem terenu, w ilości: 57 [m²].

Roboty polegające na wykonaniu, transporcie i montażu metalowej altany śmietnikowej.

Zadanie 1.1. ALTANA

Wykonanie, transport i montaż metalowej altany śmietnikowej, przy **ul. Kwitnącej 9** w Warszawie.

Parametry metalowej altany śmietnikowej:

- altana metalowa o wymiarach: 7,31 x 4,41 [m];
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów altany, ocynkowanie i malowane proszkowo;
- kolor RAL 6001;
- dach płaski jednospadowy z blachy;

- jedna przegroda wewnętrzna (dwie przestrzenie: jedna na gabaryty i druga na pojemniki na odpady 1100 [l], minimum 7 [szt]);
- dwie sztuki drzwi wejściowych wyposażonych w klamkę i wkładkę na kluczyk (w tym kluczyków w ilości: 95 [sztuk]);
- wykonanie uziemienia altany wraz z pomiarami.

Zadanie 1.2. FUNDAMENTY

- wykonanie fundamentów w postaci stóp fundamentowych pod posadowienie metalowej altany śmietnikowej;
- wykonanie podbudowy wraz z utwardzeniem powierzchni i otoczenia metalowej altany śmietnikowej z kostki brukowej, grubości 8 [cm], np. Holland, w ilości 57 [m²] wraz z obrzeżami.

Minimalne wymagania dla podbudowy, to:

- 8 [cm] kostka betonowa,
- 3 [cm] podsypka piaskowo-cementowa,
- 25 [cm] podbudowa z kruszywa łamanego,
- 25 [cm] podbudowa z pospółki zagęszczonej mechanicznie.

Zadanie 1.3. ELEKTRYCZNE

Zadanie 1.3.1. kablowe.

- ułożenie kabla 2.5 [mm²] w peszlu o średnicy 50 [mm] o wytrzymałości na ściskanie stosownie do powierzchni w której będzie ułożony, z metalowej altany śmietnikowej do rozdzielni głównej budynku przy ul. **Kwitnącej 9** wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniem terenu;
- wykonanie dwóch punktów oświetlenia wewnątrz altany, jednego punktu oświetlenia zewnętrznego z podłączeniem do rozdzielni budynku przy ul. Kwitnącej 9 wraz z wyposażeniem w zabezpieczenia różnicowoprądowe i nadprądowe, wraz z pomiarami;
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających wykonanie zasilania altany;
- wykonanie do dwóch sztuk drzwi kontroli dostępu, na „brelok” (w tym breloków w ilości 95 [sztuk]), z możliwością bezpiecznego wyjścia na zewnątrz;
- wykonanie uziemienia altany wraz z pomiarami.

Zadanie 1.3.2. fotowoltaiczne - opcja.

- wyprodukowanie, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych;
- włączenie „zadania 1.3.2 fotowoltaiczne” do układu elektrycznego altany;
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;

Zadanie 1.3.3 turbina wiatrowa - opcja.

- wyprodukowanie, dostawa i montaż turbin wiatrowych;
- włączenie „zadania 1.3.3 turbina wiatrowa” do układu elektrycznego altany;
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;

Uwaga

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia i zmiany w zakresie ilości i wartości prac.

Metalowa altana śmietnikowa powinna spełniać wymagania Polskich Norm, Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Altana śmietnikowa powinny posiadać dokumentację projektową dopuszczającą do użytkowania i wbudowania altany, podpisaną przez osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane.

Należy przedłożyć dokumentację projektową dopuszczającą proponowaną metalową altanę do stosowania w Polsce.

Wykonawca we własnym zakresie zleci usługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu w przestrzeni realizowanego zadania.

Wykonawca po zakończonej realizacji zadania złoży dokumentację powykonawczą, w skład której między innymi wchodzić będą: atesty, deklaracje, certyfikaty, opis techniczny, oświadczenie wykonawcy, oświadczenie kierownika robot/budowy, decyzja nadania uprawnień, aktualna izba, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i inne dokumenty;

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z warunkami terenowymi. Konieczne jest dokonanie wizji terenowej, dokonanie pomiarów w miejscu budowy altany przed złożeniem oferty.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie drogą mailową w wersji elektronicznej wysyłając zamówienie na adres e-mail: robert.stepniewski@wsbm-chomiczowka.pl

Termin składania ofert do dnia31/07/2024r do godz. 13.00..... w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi 01/08/2024r o godz. 12.00..... w siedzibie Zamawiającego przy ul. P. Nerudy 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

Do kontaktu z Oferentami upoważniony jest, Robert Stępniewski 604 697 644,

CZŁONEK ZARZĄDU
ZASTĘPCA PREZESA
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Dariusz Szczęsny
mgr inż. Dariusz Szczęsny

PREZES ZARZĄDU

Nórbért Woźniak
mgr inż. Nórbért Woźniak

